



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-
-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΚ34004 Μαντούδι

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας (Β΄ Φάση) »

ΑΡ.ΜΕΛ: 26/2021

CPV: 45233120-6

ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΑΕ 566 ΥΠΑΝ
ΠΡ/ΣΜΟΣ 150.234,72 €

Κ.Α : Κ.Α 64-7333.0008

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κάτωθι τεχνική έκθεση συνοδεύει την οριστική μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Προϋπολογισμού **150.234,72 € (με ΦΠΑ 24%)**.

Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήματα αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως στις θέσεις που υποδεικνύονται στις αντίστοιχες συντεταγμένες και αφορά την συντήρηση και βελτίωση του οδοστρώματος των οδών με εργασίες διαμόρφωσης οδών και χαλικόστρωσης, καθαρισμό και διάνοιξη ρείθρων, κατασκευή τεχνικών, καθαρισμό πρανών από βλάστηση.

Οι ανωτέρω εργασίες που θα εκτελεσθούν αναλύονται παρακάτω ανά κατηγορία εργασίας.

:

Δ.Ε. ΚΗΡΕΩΣ

α. Χαλικοστρώσεις

- i. Διαμόρφωση επιφάνειας οδού με χρήση διαμορφωτήρα
- ii. Καθαρισμός βλάστησης 2,00 μέτρα εκατέρωθεν του ορίου της οδού
- iii. Επίστρωση αγροτικών οδών με υπόβαση οδοστρωσίας πλάτους 5,00 m - πάχος στρώσης 0,19 m), με ταυτόχρονη διαμόρφωση κλίσης απορροής

Συντεταγμένες αρχής περιοχής επέμβασης		Συντεταγμένες τέλους περιοχής επέμβασης		Εργασία
X _A	Y _A	X _T	Y _T	
450687,600	4289002,548	450713,055	4289267,131	Επίστρωση με υπόβαση – ΧΑΛΚ1
450222,700	4293517,760	450561,643	4293507,178	Επίστρωση με υπόβαση – ΧΑΛΚ2
450187,643	4293033,573	450498,529	4293024,974	Επίστρωση με υπόβαση – ΧΑΛΚ3
450186,320	4292761,713	450502,498	47292761,713	Επίστρωση με υπόβαση – ΧΑΛΚ4

β. Τεχνικά απορροής ομβρίων – Ιρλανδική διάβαση)

- i. Εκσκαφή για την τοποθέτηση στρώσης εξυγίανσης με θραυστό υλικό λατομείου και την στρώση σκυροδέτησης ιρλανδικής διάβασης
- ii. Καθαρισμός βλάστησης 3,00 μέτρα εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης
- iii. Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης βάθους 0,25 μέτρων
- iv. Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης ύψους σκυροδέτησης 0,23 m (με δομικό πλέγμα T131 ως σπλισμό – δύο πλέγματα στον πυθμένα και ένα στην επιφάνεια). Κατασκευή χαλινού εκατέρωθεν

των πλαϊνών ορίων της διάβασης βάθους υπό του πυθμένα της στρώσης σκυροδέματος 0,40 m, πλάτους 0,30 m και μήκους 6,50 m, οπλισμένου σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας

Συντεταγμένες αρχής περιοχής επέμβασης		Περιοχή	Εργασία
X _A	Y _A		
4480311,97	4293153,230	Δεξαμενή πυροσβεστικής	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ1
449076,920	4292381,043	Λογγός ή Παναγιά οικισμού Μετόχι	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ2
448934,243	4292083,689	Λογγός ή Παναγιά οικισμού Μετόχι	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ3
450691,914	4288976,613	Παλιουριάς Καλύβια	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ4
450713,055	4289267,131	Παλιουριάς Καλύβια	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ5
4450747,087	4289570,220		Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ6
450706,632	4293317,938	Μηλιός	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ7
450718,248	4293574,770	Μηλιός	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ8
450627,310	4293570,950	Μηλιός	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ9
450469,082	4293288,075	Μηλιός	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ10
450513,693	4292757,017	Μετόχι κάμπος	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ11
452083,217	4293654,665	Άγιος Παντελεήμων	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ12
448682,425	4295082,775	Στροφυλιά	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ13
453529,318	4292929,881	Μαντούδι (Ρωσσοπόντιο)	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ14
455730,650	4288804,930		Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ15
455931,910	4287962,280	Φτεριάς Προκόπι	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ16
448911,840	4290465,570	Μύλος Σπαθάρι	Ιρλανδική διάβαση – ΙΡΛ17

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ566 του ενάρθρου αρ. 2017ΣΕ56600003, «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις Αγροτικής Οδοποιίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο τίτλος του έργου είναι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των πίστωση 150.500,00 € .

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 στον Κ.Α 64-7333.0008 με ποσό 150.500,00 €

Διαχειριστής έργου στο ενάρθρο έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο και θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές .

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ειδικής εθνικής νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπ' όψιν του την πιθανή ύπαρξη υπόγειων και υπέργειων δικτύων καθώς και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων και περιοίκων.

Μαντούδι, 06-04-2021

Οι Συντάξαντες

Ανδρέας Μπενετής
Πολιτικός Μηχανικός

Μαντούδι, 06 -04- 2021

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός